



Prezziario per la realizzazione delle connessioni temporanee
Area Parma

Torino, 1.1.2016

MATERIALI NON RIUTILIZZABILI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	COSTO GIORNALIERO
	Fusibile Unipolare Dii GI 400v 20a F	n.	0,19	
	Fusibile Unipolare Dii GI 400v 25a F	n.	0,19	
	Fusibile Unipolare Dii GI 400v 35a F	n.	0,32	
	Fusibile Unipolare Dii GI 400v 50a F	n.	0,33	
	Alveolo Con Morsetto Unip.Serragg.A Vite	n.	1,3	
	Barra Rame Vynckier E/134175-051 800a	n.	79,58	
	Basamento Cont.Gruppi Mis. Int/Sez.C3/C4	n.	53,22	
	Base Chiusa Vynckier E/010065-099	n.	21,4	
	Base Vynckier A 4 Pareti Aperte	n.	15,74	
	Calotta Term. Rest.Autsig Cav 20/8	n.	4,04	
	Calotta Term.Rest. Autsig.Cav 50/25	n.	0,56	
	Calotta Vynckier Chiusa E/010000-145	n.	5,65	
	Canala In Pvc Con Coperchio 300x60 Mm	m	28,98	
	Canaletta In Vetrosesina Dn 52	n.	4,08	
	Canaletta In Vetrosesina Dn 76	n.	7,3	
	Cap.Com.Dir.Funpor.Acc.-Al Lum D1035 Ue	n.	1,42	
	Capicorda A Pres. M.T.135/150 Mmq 14ma	n.	2,48	
	Capicorda A Pres. M.T.35/40 Mmq 12ma	n.	0,66	
	Capicorda A Pres. M.T.80/98 Mmq 14ma	n.	2,48	
	Capicorda A Pressione M.T. 240mmq	n.	12,4	
	Capicorda Occh.Bim.Cavo Mt Elicord35 Mmq	n.	2,3	
	Capicorda Preisolato B.T. 4 Mmq n.. 6	n.	0,02	
	Capicorda Pres.Preis.B.T.0,25mmq n..1,5	n.	0,01	
	Capicorda Pres.Preis.B.T.1,5mmq n..2,5	n.	0,02	
	Capo Corda Comp.Bim Al/Ac 150 Piat	n.	3,07	
	Capoc. Compr.Cavo Mt S 25 Att. Piat	n.	0,58	
	Capoc. Cu 35mm2 Cu Ter. La. Mt	n.	0,85	
	Capocorda Compr.Cu 35mm2x7,56 Pal.Ter	n.	0,82	
	Capocorda Occhiello Al Mt 120 Mm2	n.	2,73	
	Capocorda Occhiello Al Mt 150 Mm2	n.	3,99	
	Capocorda Occhiello Al Mt 185 Mm2	n.	3,04	
	Cart. Fusibile 17,5kv 63a	n.	29	
	Cart. Fusibile Bt 100 A	n.	3,04	
	Cart. Fusibile Bt 160 A	n.	19,01	
	Cart. Fusibile Bt 250a	n.	16,72	
	Cartuc. Per Fusib.17,5kv 25a L433ue	n.	16,78	
	Cartuc.Per Fusib. 17,5kv 40a L 433	n.	25,1	
	Cassetta A Palo Plastica Tipo Scf3/Cn-Fu	n.	17,61	
	Cassetta Conchig.Vq70/50-Ma/35/70/0150/7	n.	62,29	
	Cassetta Conchiglia Vq70 35/70/000/4	n.	23,08	
	Cassetta Di Deriva.4x25 Tipo 23/16/010/4	n.	20,87	
	Cassetta Di Sezionamento Wc2p 4x250a	n.	82,63	
	Cassetta Sezionam.Singola Wimex Cabl160a	n.	111,09	
	Cassetta Sezionamento Doppia Quadrip.Bt	n.	313,6	
	Cassetta Strad.Incasso 50x50 Mors.Sez.	n.	25	
	Cassetta Vetrosesina Mod.35/71/00003 Vq70	n.	31,02	
	Cassetta Vetrosesina Per Morselq70/12	n.	42,55	
	Cassetta Incasso In Vtr 35x35 075200006	n.	42,97	
	Cassetto Incasso Vtr 50x50 Enel 286032	n.	62,36	
	Cavo Bip.Conc.Isol.Hepr Rg7cr Sez.1x6+6c	m	0,94	
	Cavo Bip.Isol. Xlpe Re4e4x Sez.2x10 Mmq	m	1,66	
	Cavo Mullipolare Fg7or 2 X 2,5 Mmq	m	0,47	
	Cavo Quad.All.Is.Hepr Arg7rxsez.3x150+95	m	7,75	
	Cavo Quad.All.Isol.Xlpe Are4rxsez.3x35+N	m	2,69	
	Cavo Quad.Bt.Al.Is.Xlpe Are4rxsez.3x70+N	m	3,6	
	Cavo Quad.Bt.Isol.Hepr Rg7ex Sez.3x50+25	m	11,53	
	Cavo Quad.Bt.Isol.Hepr Rg7ocr Sez.3x6+6c	m	1,3	
	Cavo Quad.Bt.Isol.Hepr Rg7rx 3x150+95mmq	m	26,09	
	Cavo Quad.Bt.Isol.Xlpe Re4e4xsez.4x10mmq	m	3,34	
	Cavo Tr.Bt.Isol.Hepr Rg7ocr Sez.3x16+16c	m	4,76	
	Cavo Tr.Bt.Isol.Hepr Rg7ocr Sez.3x25+25c	m	7,93	
	Cavo Tr.Bt.Isol.Hepr Rg7ocr Sez.3x50+25c	m	12,09	
	Cavo Tr.Mt.Al.Is.Hepr Arg7h5exy3x35+50y	m	7,57	
	Cavo Tr.Mt.Al.Is.Heprarg7h5exy 3x150+50c	m	10,41	
	Cavo Tr.Mt.Al.Is.Xlpeare4h1r 3x1x120mmq	m	12,82	
	Cavo Tr.Mt.Al.Is.Xlpeare4h1rx 3x1x185mmq	m	14,72	
	Cavo Unip.Bt Isol.Hepr Fg7r Sez.50 Mmq	m	2,91	
	Cavo Unip.Bt.Isol.Hepr Fg7r Sez.2,5 Mmq	m	0,31	
	Cavo Unip.Bt.Isol.Hepr Fg7r Sez.10 Mmq	m	0,4	
	Cavo Unip.Bt.Isol.Hepr Fg7r Sez.150 Mmq	m	8,74	
	Cavo Unip.Bt.Isol.Hepr Fg7r Sez.16 Mmq	m	1,08	
	Cavo Unip.Bt.Isol.Hepr Fg7r Sez.185 Mmq	m	9,88	
	Cavo Unip.Bt.Isol.Hepr Fg7r Sez.25 Mmq	m	1,11	
	Cavo Unip.Bt.Isol.Hepr.Rg7r Sez.95 Mmq	m	3,59	
	Cavo Unip.Bt.Isol.Pvc Ug7r Sez.6 Mmq	m	0,3	
	Cavo Unip.Mt.Isol.Hepr Rg7h1r Sez.150mmq	m	9,16	
	Cavo Unip.Mt.Isol.Hepr Rg7h1r Sez.185mmq	m	8,81	
	Cavo Unip.Mt.Isol.Hepr Rg7h1r Sez.25mmq	m	3,49	
	Cavo Unip.Mt.Isol.Hepr Rg7h1r Sez.300mmq	m	11,22	
	Cavo Unip.Mt.Isol.Hepr Rg7h1r Sez.95mmq	m	6,4	
	Centralino Parete 4 Moduli Ip65 Gw40023	n.	1	
	Centralino Parete 24 Moduli Ip65 Gw40030	n.	9,15	
	Chiusino Gh. Quadro C250 Luce 370x370 El	n.	25,8	
	Chiusino Gh. Quadro C250 Luce 440x440 El	n.	35,48	
	Chiusino Gh. Quadro C250 Luce 500x700 El	n.	63,74	
	Collare Cavi Bt Al 70mm2	n.	0,6	
	Collare Ghisa Per Tubaz. Da M/M 80	n.	2,26	
	Collare Mensole Acc.Mt D=280 Enel 245325	n.	5,79	
	Collare Mensole Acc.Mt.D=210 Enel.245324	n.	5,2	
	Collare Per Cavo Alluminio 3x35	n.	0,56	

Collare Per Cavo Alluminio 3x70	n.	1,73
Collare Per Cavo Rame 2x10	n.	0,7
Collare Per Cavo Rame 4x10	n.	1,68
Collare Presa C 5 Foro 2"	n.	43,8
Collare Presa C 5 Foro 2 1/2"	n.	43,8
Collare Pvc Dn 200 X 2"	n.	25,01
Collare Reggilubo In Plastica 0 13	n.	0,07
Collare Taz 28 Per Guaina Pn21 (Rla853)	n.	0,55
Complesso Ta Bt Per Glws 125/5a Con 3 Ta	n.	139,94
Condul.Unipol.Rame Linee Aeree Mt Da 35mmq	Kg	4,64
Condul.Unipol.All/Acc.Linee Mt Da 150mmq	Kg	2,36
Conduttore Unipol.Rame.Linee Mt Da 25mmq	Kg	2,82
Conduttore.Unipol.Rame Linee Mt Da 70mmq	Kg	3,38
Conf.Per Giun.Prei Cavi Cor.AI70/Cu25	n.	5,89
Connet" c"di Der.Condul.Cu 6mmq (C6-C6)	n.	0,05
Connet" c"di Der.Condul.Cu10mmq (C10-C10)	n.	0,13
Connet" c"di Der.Condul.Cu16mmq (C16-C16)	n.	0,35
Connet" c"di Der.Condul.Cu25mmq (C25-C25)	n.	0,38
Connet" c"di Der.Condul.Cu35mmq (C35-C35)	n.	0,6
Connet" c"di Der.Condul.Cu50mmq (C50-C25)	n.	1,32
Connet" c"di Der.Condul.Cu50mmq (C50-C50)	n.	1,23
Connet" c"di Der.Condul.Cu75mmq (C75-C75)	n.	1,09
Connet" c"di Der.Condul.Cu95mmq (C95-C35)	n.	1,79
Connet" c"di Der.Condul.Cu95mmq (C95-C70)	n.	1,75
Connet" c"di Der.Condul.Cu95mmq (C95-C95)	n.	1,14
Connet.Comp. Diritto Cavi M/AI120mmq	n.	3,15
Connet.Comp. Diritto Cavi M/AI185mmq	n.	3,81
Connet.Comp. Piena Traz.Cond. Cu16	n.	0,81
Connet.Comp. Piena Traz.Cond. Cu25	n.	0,8
Connet.Comp. Piena Traz.Cond. Cu35	n.	0,87
Connet.Comp.Diritto Cavi M/AI120-150mmq	n.	2,85
Connet.Comp.Diritto Cavi M/AI185-240mmq	n.	5,17
Connet.Giunzione Cavi Mt Al 185-240	n.	3,91
Connet.Giunzione Cavi Mt All.185x150	n.	3,9
Connet.Giunzione Cavi Mt All.185x185	n.	2,85
Connet.Giunzione Cavi Mt All.20x95	n.	3,77
Connet.Giunzione Cavi Mt All.Sez.95-150	n.	2,6
Connet.Giunzione Cavi Mt All.Sez.32-95	n.	2,1
Connet.Giunzione Cavi Mt All.Sez.120-185	n.	3,85
Connet.Preis.Cavo Cordato Bt 3x35/25 Mmq	n.	5,09
Connet.Preis.Cavo Cordato Bt 3x35 Mmq	n.	5,09
Connet.Preis.Cavo Cordato Bt 3x70/50 Mmq	n.	5,49
Connet.Preis.Cavo Cordato Bt 3x70 Mmq	n.	5,09
Connet.Preis.Cavo Cordato Bt 3x70/35 Mmq	n.	5,16
Connet.Preis.Cavo Cordato Bt 4x10 Mmq Cu	n.	5,11
Connettore Com.Piena Traz.All/Acc.150mmq	n.	7
Terminale Mt Sconn. A Squadra 95mmq	n.	59,39
Contentitore Grup.Misura Int/Sez.C3s/Sost	n.	1375,83
Contentitore Gruppi Mis.Dim.860x1394x450	n.	671
Contentitore Gruppi Mis.Int/Sez.C3 E Sost	n.	170
Contentitore Gruppi Misura Glws 170x85x35	n.	207
Contentitore Per Gruppi Di Misura C4m Edg	n.	78,53
Contentitore Gruppi Misura Int/Sez. C3m	n.	71,25
Contentitore I.P.Conchiglia Cv4m0-P Y21	n.	91,36
Contentitore Per Gruppi Misura C4m Edg	n.	63,85
Contentitore Per Inter.Posto Trsf.A Palo	n.	35
Contentitore Resina Da Est.Grupo Int.Mon	n.	12,88
Contentitore Resina Est.Gruppi Int.Mon/Tr	n.	22,46
Contentitore Vtr Su Piedistallo X Sezion	n.	47
Contentitore Vtr Gruppi Misura Monof/Trif	n.	60
Contentitore Sovr.I.P Conc.Bv4m/Tp Y12-21	n.	207
Cordina Unipolare Rigida 2,5 Mmq	Kg	6,09
Cavo Collegam. Ta/Tv - Misure Mt L=12mt	n.	225
Equipaggiamento Per Sospens. E Amarro	n.	5,81
Fusibile Unip.Coll. Bt.100 A Nh2-Gl 500v	n.	3,23
Fusibile Unipol.Bt.A Tappo Cfc22x58 63a	n.	0,91
Fusibile Unipol.Bt.A Tappo Fcf22x58 80a	n.	0,77
Fusibile Unipol.Bt.A Tappo Nfc22x58	n.	1
Fusibile Unipolare A Tappo B.T 6a.8.5x32	n.	0,2
Fusibile Unipolare A Tappo B.T. 6 A.9x36	n.	0,24
Fusibile Unipolare A Tappo B.T.16a. 9x36	n.	0,21
Fusibile Unipolare Dii Gl 400v 63a	n.	0,26
Fusibile Unipolare Nh2 Gl 500v 200a	n.	3,29
Fusibile Unipolare Nh2 Gl 500v 300a	n.	3,69
Fusibile Unipolare Nh2 Gl 500v 400a	n.	4,49
Gaffette Per Band-II Da 1/2"	n.	17,39
Gaffette Per Band-II Da 3/4"	n.	25,82
Gancio Per Cavo Alluminio 35-70	n.	1,57
Gancio Per Cavo Rame 35-70	n.	1,73
Giunto Compressione Cavi All/Acc150mmq	n.	2,33
Giunto Mt Termorestr. 35-150 Elicord	n.	39,9
Giunto Mt Termorestr. 50-185	n.	37,48
Giunto Mt Termorestr. Misto 50-240 185	n.	39,73
Giunto Termor. 25/50bt Cavo Concentrico	n.	6
Giunto Termor.95/150bt Cavo Concentrico	n.	16,63
Giunto Testa Testa Preis. 0,25/1,5 Mmq	n.	0,02
Giunto Testa Testa Preis. 1,5/2,5 Mmq	n.	0,03
Giunto Testa Testa Preisolato 4/6 Mmq	n.	0,03
Giunto Testa/Testa M.T. 150 Mmq	n.	2,55
Giunto Testa/Testa M.T. 25 Mmq	n.	0,64
Giunto Testa/Testa M.T. 95 Mmq	n.	2,49
Giunto Testa/Testa M.T.95 Mmq Cieco	n.	3,66
Giunto Testa/Testa Rame M.T.95mmq Rc150	n.	4,11
Giunto Testa/Testa Rame M.T.95mmq Rc95	n.	9,04
Giunto Testa/Testa Rame Mt150mmq150/185	n.	13,27
Giunto Testa/Testa Rame Mt160mmqrc200	n.	4,08
Giunto Mt Trans.Trip.Misto 25-185mmq Gc	n.	165,95
Giunto Tubolare Rame X Linee Aeree 16mmq	n.	0,66
Giunto Tubolare Rame X Linee Aeree 25mmq	n.	1,28
Giunto Tubolare Rame X Linee Aeree 40mmq	n.	0,83
Giunto Tubolare Rame X Linee Aeree 60mmq	n.	2,58
Giunto Tubolare Rame X Linee Aeree100mmq	n.	1,98

Giunto Mt Term.Transiz.35-150 A 95-240 C	n.	46,96
Giunzione Per Cavo Estruso Ghve 20/240-3	n.	285,08
Giunzione Rap.Raytech Clik 2/ 3m Box 3	n.	13,3
Giunzione Rap.Raytech Clik-0/Elcogel 50	n.	3,1
Giunzione Rap.Raytech Clik-1/ 3m Box 2	n.	5,9
Giunzione Termorestringente 4/30	n.	11,28
Giunzione Termorestringente 6/120	n.	21,5
Giunzione Unipolare Ghve 20/240/1	n.	101,2
Involucro Metallico Prot.Trasfor.Cabine	n.	178,82
Isolatore Rigido Linea Mt In Condot.Nudi	n.	16,84
Isolatore Sosp.Linea Mt Conduttori Nudi	n.	8
Manic.Term.Raytech Ltpsm 112/81 450/87	n.	6,83
Manic.Term.Raytech Ltpsm 150/104 450/87	n.	9,18
Manic.Term.Raytech Ltpsm 196/140 450/87	n.	8,92
Manicotto Giu.Dispersore Tondo Diam.18mm	n.	2,35
Manicotto Per Cavidotto Diam. 110	n.	1,41
Manicotto Per Cavidotto Diam. 125	n.	2,63
Manicotto Per Cavidotto Diam. 63	n.	0,94
Manicotto Per Cavidotto Diam. 90	n.	0,76
Manicotto Pvc Diam. 63	n.	0,91
Mensola Acc. Mt Tipo M1c/21-14	n.	31,7
Mensola Acc. Mt Tipo M1l/21-14	n.	38,9
Mensola Acc. Mt Tipo M2c/28-20	n.	34,3
Mensola Acc. Mt Tipo M2l/28-20	n.	41,2
Mensola Acc.Appoggio Trasfor.Su Palo Ptp	n.	70,91
Mors.Per.Isol. Deriv.Cavi Bt10p/6-10d	n.	2,09
Mors.Per.Isol. Deriv.Cavi Bt35-70p/6-35d	n.	2,08
Mors.Per.Isol.Passante Cavi Bt 95-150mmq	n.	3,13
Mors.Perf.Isol.C.C.10-25 Mmq,Enel 852120	n.	2,7
Mors.Perf.Isol.C.C.35-70 Mmq,Enel 852121	n.	1,94
Mors.Perf.Isol.C.C.95-150mmq,Enel 852122	n.	3,07
Mors.Perf.Isol.C.C150-240mmq,Enel 852123	n.	2,82
Morsa Amarro Cavo Mt Fune Port.Acc.All.	n.	36
Morsa Amarro Alluminio Per Cavo Unico	n.	3,87
Morsa Amarro Rame 4-7	n.	12,13
Morsa Amarro Cavi All/Acc. 150 Mmq	n.	16,73
Morsa Amarro Rame Per Precordato 2 X 10	n.	6,86
Morsa Amarro Rame Per Precordato 4x10mmq	n.	3,42
Morsa Amarro Rame 35-70mmq Diam 7-11	n.	16,01
Morsa Sospens.Cavo Mt Fune Port.Acc.All.	n.	28
Morsa Sospensione All. Per Precordato	n.	3,04
Morsetto Sospensione All/Acc. 150	n.	16,24
Morsa Sospensione Rame Per Precordato	n.	3,83
Morset.Per Isolat.Bt Trsf 160-250	n.	8,55
Morset.Sez.4p Cavi 150mmq Bt Enel 286021	n.	79,5
Morsettieria Conchiglia Mve/416/00/Din	n.	7,4
Morsettieria Conchiglia Mvv216/I Classe 2	n.	7,31
Morsettieria Conchiglia Mvy210/I Classe2	n.	5,95
Morsettieria Der.Mmq 4x50 13/12/450/8 Nlm	n.	178,18
Morsettieria Di Der.Mmq 4x100 Nlm/4100/P	n.	71,61
Morsettieria Quadrip.Sezionab.X Btmse4100	n.	197,58
Morsettieria Sezionab.Mst/4x100+Mas/4x50	n.	69,14
Morsettieria Sezionamento Cavi Fino 50	n.	29,41
Paletto Terra Acciaio TI 1600 Ue	n.	7,24
Palo Cac 10/A/12	n.	129,5
Palo Cac 10/C/18 Ds 3000/9 Ue	n.	172,19
Palo Cac 10/E/24	n.	239,92
Palo Cac 10/G/31	n.	339,52
Palo Cac 10/G/31pr.Enel 228010	n.	359,52
Palo Cac 12/B/14 Ds 300/7 Ue	n.	181,95
Palo Cac 12/C/18 Ds 3000/11 Ue	n.	216,99
Palo Cac 12/D/20 Ds 3000/15 Ue	n.	246,09
Palo Cac 12/E/24 Ds 3000/21 Ue	n.	315,17
Palo Cac 12/G/31 Ds 3000/33 Ue	n.	445,82
Palo Cac 14/D/20 Ds 3000/16 Ue	n.	292
Palo Cac 14/E/24 Ds 3000/22 Ue	n.	418,42
Palo Cac 14/G/31	n.	411,36
Palo Cac 16/D/20	n.	400
Palo Cac 16/F/27	n.	1
Palo Ottagonale Zn.Linea M/BI 10/C/15	n.	245
Palo Ottagonale Zn.Linea M/BI 10/D/15	n.	248
Palo Ottagonale Zn.Linea M/BI 10/E/15	n.	351,77
Palo Ottag. Linea Ip 9/B/14 Con Mensola	n.	174
Palo Ottagonale Zn.Linea M/BI 10/G/24	n.	672,28
Palo Ottagonale Zn.Linea M/BI 12/C/15	n.	325,36
Palo Ottagonale Zn.Linea M/BI 12/D/15	n.	344,96
Palo Ottagonale Zn.Linea M/BI 12/H/24	n.	1180,59
Palo Poligon. In Acciaio 2lr 16/H/24	n.	2168,66
Palo Poligon. Zn.Tronchi Innest.14/G/24	n.	1168,65
Palo Poligon. Zn.Tronchi Innest.14/H/24	n.	1799,43
Palo Poligon. Zn.Tronchi Innest.14/I/28	n.	3210,2
Palo Poligon. Zn.Tronchi Innest.16/E/17	n.	928,44
Palo Poligon. Zn.Tronchi Innest.16/J/28	n.	3136,61
Palo Poligon. Zn.Tronchi Innest.18/F/17	n.	1
Raccordo Pressacavo Diam 17-20	n.	0,25
Raccordo Pressacavo Diam 20-22	n.	0,44
Raccordo Pressacavo Diam 21-26	n.	0,51
Raccordo Pressacavo Diam 7-10,5	n.	0,18
Raccordo Pressacavo Diam 9-12,5	n.	0,18
Raccordo Squadro Ds.Cassetta Vq70 Conch	n.	6,3
Raccordo Squadro Sin.Cassetta Vq70 Conch	n.	6,3
Rete Segnalatrice Cavi El.Con Bandina	m	0,17
Staffa Ac.Zinc.Canaletta Vr Diam.65 Mm	n.	1,22
Staffa Ac.Zinc.Canaletta Vr.Diam.42 Mm	n.	0,55
Tenditore Per Cavi Cordali	n.	9,67
Terminale Mt Sconn. Diritto 25mmq	n.	88,07
Term.Unip.Mt A T Da Esterno Cavo 120mmq	n.	98
Term.Mt Sconn. A Squadra Per Esterno 150	n.	102
Term.Mt Sconn.A Squadra Per Esterno 185	n.	101,93
Terminale 1p Mt 35-150 Elcord	n.	25,5
Terminale A Spina Per Cavo Cu25mm G7	n.	58
Terminale Mt Termostr. Cavo 300	n.	43,9

Terminale Acciaio Inox Per Fune Tipo 1	n.	8,57
Traversa Linea Mt Semplice Terna Tipo L2	n.	54,29
Traversa Linea Mt Semplice Terna Tipo L3	n.	42,74
Traversa Linea Mt Semplice Terna Tipo P2	n.	56,54
Traversa Linea Mt Semplice Terna Tipo P4	n.	51,78
Traversina Acciaio Mt P3	n.	60
Valvola Fusibile 17,5kv 50a	n.	25,53
Riduttore Di Corrente Mt(Ta)5/10/5a Bull	n.	159,98
Riduttore Di Corrente Mt(Ta) 20/5a Spina	n.	220
Riduttore Di Corrente Mt(Ta)30/15/5a Bul	n.	233,16
Riduttore Di Corrente Mt(Ta) 60/5a Spina	n.	208,75
Riduttore Di Corrente Mt(Ta)150/5a Spina	n.	252,68
Pannello Areazio.Vlr Per Cabine 540x900	n.	82
Perno A 90° Tassello Espansione L = 130	n.	3,82
Perno A 90° Tassello Espansione L = 250	n.	4,24
Perno Cimello Mt A Semp.Terna Tipo 300	n.	4,48
Piastra Di Fondo Pvc Tipo Pp/Cv4m	n.	32,04
Piastra Di Fondo Vynckier Perlinax	n.	5,22
Piatlina Zinc. Coll. Ter. La. Mt Ue	n.	4,31
Piatto Rame 20x5 In Verghe	Kg	3,21
Piatto Rame 25x2 In Verghe	Kg	3,47
Piatto Rame 25x3 In Verghe	Kg	3,95
Piatto Rame 25x5 In Verghe	Kg	4,24
Piatto Rame 30x4 In Verghe	Kg	3,04
Piatto Rame 30x5 In Verghe	Kg	3,59
Piatto Rame 30x6 In Verghe	Kg	3,88
Piatto Rame 40x5 In Verghe	Kg	2,75
Piatto Rame 50x5 In Verghe	Kg	3,22
Piatto Rame 50x6 In Verghe	Kg	6,09
Protezione Isol.Pass.Bt Trasf250	n.	38,37
Scaric. C/Corna Spiner	n.	70,31
Scaric.Ossido Metall.(Matr.Enel 170002)	n.	39
Scatola Derivazione Ottagonale 4x12mmq	n.	2,4
Scatola Derivazione Ottagonale 4x16mmq	n.	10,46
Scatola Derivazione Ottagonale 4x25mmq	n.	10,04
Scatola Derivazione Plastica Diam. 70	n.	0,48
Sella Cavi All.Labt. Ca Ue	n.	0,48
Sella Per Cavo Alluminio	n.	1,5
Sella Per Cavo Rame	n.	0,77
Serratura Completa Per Porta Cabina	n.	57
Sezionatore Mt 24 Kv400a Coman. Fioretto	n.	434,51
Sezionatore Mt 24 Kv400a Coman. Rinviato	n.	580,13
Sezionatore Mt 24kv 400a Con Fusibili	n.	565,5
Sezionatore Portaf.Telemecon.Gk1-Fm 50a	n.	40,39
Sezionatore Portaf.Telemecon.Gk1-Fm 125a	n.	58,18
Sezionatore Trip.Mt Da Est.400a Vertic.	n.	480
Sganciatore Magnetotol.Interruttore 100a	n.	96,06
Spessore Acc.Vynckier E/042103-150 2x10	n.	1,47
Spessore Di Accopp.Vynckier E/010000-120	n.	3,41
Spessore Di Accopp.Vynckier E/010000-140	n.	6,05
Spinotto Di Sospensione 20x150	n.	8,75
Sup.Amm.Mt Cavo Cor.Fune Port.Diam 280mm	n.	26
Sup.Amm.Mt Cavo Cor.Fune Port.Diam 340mm	n.	26
Sup.Amm.Mt Cavo Cor.Fune Port.Diam.210mm	n.	25,34
Supp.Sosp.Linee Mt Cavo Cordato 280mm S2	n.	30
Supporto Di Amarro Per Precordato	n.	2,73
Supporto Di Sospensione Per Precordato	n.	2,41
Supporto Din A 1 Posto Gw 26409	n.	0,33
Supporto Terminali Uni.Mtin Cavo Cordato	n.	36,5
Supporto Zinc.Contenit.Gruppi Mis.A Palo	n.	4,2
Telaio Conchiglia Armadio Doppio Ta/Cv4m	n.	16,48
Telaio Conchiglia Basam.Ta/Cp 095734604	n.	14
Telaio Supporto Conchiglia Tap/Cpmi	n.	4,05
Teleruttore Mod.Abb40-40esb(Abb EI 8934)	n.	36,62
Teleruttore Quad.Telemecon.Lc1 D8000 4m7	n.	168,77
Termica Elettronica 4x200a En 250	n.	9,4
Termica Elettronica 4x250a En 250	n.	5,91
Termica Elettronica 4x250a En 400	n.	21,9
Termica Elettronica 4x320a En 400	n.	12,29
Termica Elettronica 4x400a En 400	n.	12,29
Calotta Bt Termoreslr. N.Conc. 50-150 4p	n.	4,34
Calotta Bt Termoreslr. N.Conc. 6 2p	n.	2,78
Calotta Bt Termoreslr. Conc. 16-2 4p	n.	2,2
Terminale Mt Sconn.Cono Interno 25mmq Tr	n.	38,74
Terminale Mt Sconn. Cono Interno 95mmq	n.	60,67
Terminale Mt Temor. Per Interno 50-185	n.	15,75
Terminale Mt Temor. Per Esterno 50-185	n.	23,6
Terminale Mt Da Interno 25mmq	n.	14,8
Terminale Sconnettibile Cono Interno 185	n.	66,29
Terminale Mt Sconn. A Squadra 95mmq	n.	104,24
Terminale Mt Sconnett. A Squadra 25mmq	n.	50,05
Terminale Mt Temor. Da Interno 150-185	n.	36,08
Traversa 2 Terne Mt.AI/Al Cac D31	n.	237,71
Valvola Fusibile 24kv 100a	n.	38,4
Valvola Fusibile 24kv 20a	n.	18,37
Valvola Fusibile 24kv 25a	n.	18,67
Valvola Fusibile 24kv 30a	n.	24,77
Valvola Fusibile 24kv 40a	n.	21,28
Valvola Fusibile 24kv 50a	n.	26,33
Valvola Fusibile 24kv 63a	n.	29,27
Tavola Res.Centralizzaz.Gruppi Mis.Int	n.	7,89
Tavola Cabl.Allogglam.Ta Forniture Trif.	n.	166,6
Tavola Per Gruppi Misura Gml Trifase	n.	8,75
Tavola Res.Inn.Spina Gruppi Int.Gty Mors	n.	6,36
Tavola Resina Gruppi Misura In.Gtwd-Gtws	n.	6,07
Tavoletta Per Cont.Trifase Tipo Tpr/Mt	n.	50,41
Tavoletta Per Cont.Trifase Tipo Tri/330	n.	53,65
Tavoletta Per Contatore Trifase TI/15	n.	35,44
Terminale Per Int.25mmq 24lei Gab Unipix	n.	18,28
Terminale Mt Retratt. Da Esterno 300mmq	n.	70,84
Terminazioni Tripolari Thvp153095mi	n.	107,42
Terna Ter.Stii/145/1300/Gi2/Rr120/300=150	n.	51,33

Riduttore Corrente Bt (Ta) 100/400/5/20a	n.	44,6
Trasf. Tensione Mt (Tv) 15000/100v Bul	n.	300
Trasform. Cor. Bt. Gruppi Misura Integ. 500a	n.	152,25
Bullone In Pvc Per Fissaggio Canala	n.	0,17
Bull. Sup. L= 350 Mm. La Bt Cavo	n.	2,26
Concentratore Elettr. Lvc	n.	126,41
Contenitore Per Concentratore X Esterni	n.	27,56
Basetta X Inst. Concentr. Lvc Ver. Anfibia	n.	4,05
Modem Gsm Gprs Per Concentratore Lvc	n.	113
Sezionatore Con Valvole X Alim. Conc. Lvc	n.	5,95
Cavo Per Antenna Lunghezza 8 Ml.	n.	8
Antenna Per Modem Omnidirezionale	n.	11,97
Basetta 240x150x30 M01 Ingresso Vite	n.	2,57
Basetta 240x150x30 T01 Ingresso Vite	n.	3,01
Complesso Ta Bt Per Gruppi Misura Get4 S	n.	164,81

OPERE IN APPALTO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	COSTO GIORNALIERO
	Rimozione di pavimentazione stradale costituita da cubetti di porfido e/o autobloccanti eseguita con mezzo meccanico o anche a mano.	m^2	6,40	
	Scarifica di pavimentazione di marciapiedi costituita da lastre, mattonelle, piastrelle, masselli di qualsiasi dimensione eseguita anche a mano compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale su pallet.	m^2	15,30	
	Rimozione di cordoli per marciapiedi, compreso l'onere per la numerazione, la catalogazione, la pulizia dei pezzi reimpiegabili e l'accatastamento del materiale anche su pallet.	m	5,70	
	Demolizione di solette e sottofondi in cls armato con ferri, per spessore qualsiasi, compreso lo sgombero e il trasporto in discarica del materiale di risulta.	m^2	38,00	
	Demolizione di muratura di mattoni pieni o forati e malta di cemento ovvero di opere in calcestruzzo anche armato (tra cui i blocchi di fondazione dei pali), di qualsiasi entità o spessore, eseguito anche a mano dove risulta impossibile l'uso del martello demolitore.	m^3	253,00	
	Disfacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso dello spessore fino a 20 cm mediante fresatura meccanica per tutto lo spessore della pavimentazione esistente, compresa l'esconduzione del materiale di risulta alle discariche..	m^2	7,10	
	Compenso aggiuntivo per disfacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso dello spessore oltre a 20 cm mediante fresatura meccanica per tutto lo spessore della pavimentazione esistente, compresa l'esconduzione del materiale di risulta alle discariche	m^2	2,70	
	Scavo a sezione obbligatoria, delle dimensioni indicate dalla DL, eseguito a macchina su pavimentazioni stradali (bianche, bituminate, in lastricato, acciottolato, porfido e calcestruzzo), aree cortilizie e marciapiedi, per profondità sino a mt 3,00 secondo le norme di capitolato	m^3	18,50	
	Scavo a sezione obbligatoria, delle dimensioni indicate dalla DL, eseguito a macchina su pavimentazioni stradali (bianche, bituminate, in lastricato, acciottolato, porfido e calcestruzzo), aree cortilizie e marciapiedi, per profondità sino a mt 3,00 allorché a giudizio della DL non sia possibile l'uso di autocarro di portata superiore ai 35 ql, anche di piccole dimensioni per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta contemporaneamente affiancato al mezzo escavatore, nonché per il tombamento delle trincee secondo le norme di capitolato	m^3	24,50	
	Scavo a sezione obbligatoria, delle dimensioni indicate dalla DL, eseguito a macchina in terreno naturale, per profondità sino a mt 3,00 secondo le norme di capitolato	m^3	5,50	
	Scavo eseguito a mano, delle dimensioni indicate dalla DL per la posa di canalizzazioni per profondità sino a m 3,00 secondo le norme di capitolato	m^3	105,00	
	Installazione e successivo recupero di macchina per spingitubo, o per tecniche similari compreso: scavi, sondaggi, installazione e recupero macchina spingitubo, ripristino pavimentazione superficiale, fornitura e posa inerte o misto stabilizzato, anche con legante, e sottofondo stradale; per ogni piazzamento in scavo o luogo diverso.	n	1815,00	
	Infissione con macchina spingitubo o similari, di tubo in acciaio o di tubo PEAD di diametro interno fino a 200 mm, compresa la fornitura del tubo e le lavorazioni occorrenti; per ogni tubo utile in opera. Nel prezzo sono comprensivi delle opere (buche, scavi, manicoti, etc) per l'esecuzione dei raccordi con le tubazioni alla rete	m	127,50	
	Sagomatura sponde dei fossi o dei canali, sistemazione superficiale del terreno di reinterro per il rifacimento delle sponde dei fossi o dei canali nelle sezioni originarie, compreso l'onere del mantenimento del profilo rifatto fino ad inurbamento completo della sua superficie.	m^2	5,60	
	Movimentazione di terreno di qualsiasi natura, in qualsiasi quantità, a quote non inferiori al piano di campagna, realizzata con mezzi meccanici, compreso il trasporto al di fuori dell'area di cantiere	m^3	7,00	
	Remunerazione della quota parte di scavo a sezione obbligatoria, delle dimensioni indicate dalla DL, eseguito a macchina su pavimentazioni stradali (bianche, bituminate, in lastricato, acciottolato, porfido e calcestruzzo), aree cortilizie e marciapiedi, secondo le norme di capitolato, a profondità oltre i 3,00 m	m^3	22,20	
	Remunerazione della quota parte di scavo a sezione obbligatoria, delle dimensioni indicate dalla DL, eseguito a macchina su pavimentazioni stradali (bianche, bituminate, in lastricato, acciottolato, porfido e calcestruzzo), aree cortilizie e marciapiedi, allorché a giudizio della DL non sia possibile l'uso di autocarro di portata superiore ai 35 ql, anche di piccole dimensioni per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta contemporaneamente affiancato al mezzo escavatore, nonché per il tombamento delle trincee secondo le norme di capitolato, a profondità oltre i 3,00 m	m^3	29,40	
	Remunerazione della quota parte di scavo a sezione obbligatoria, delle dimensioni indicate dalla DL, eseguito a macchina in terreno naturale, secondo le norme di capitolato a profondità oltre i 3,00 m	m^3	6,60	
	Remunerazione della quota parte di scavo eseguito a mano, delle dimensioni indicate dalla DL per la posa di canalizzazioni secondo le norme di capitolato, a profondità oltre i 3,00 m	m^3	126,00	
	Reinterro eseguito con stabilizzato di frantoio	m^3	27,80	
	Reinterro eseguito con sabbia non lavata di cava (sabbione)	m^3	35,00	
	Reinterro eseguito con terreno vegetale (non quello di risulta dello scavo)	m^3	34,00	
	Reinterro eseguito con malta cementizia aerata (tipo Geomix)	m^3	64,00	
	Reinterro eseguito con misto cementato	m^3	64,00	
	Reinterro eseguito con ghiaia in natura o ciottolo	m^3	26,00	
	Reinterro eseguito utilizzando il materiale di risulta dello scavo	m^3	4,50	
	Reinterro eseguito con calcestruzzo sino a RCK 35 (da utilizzarsi anche per reinterro camerette dove prescritto)	m^3	72,00	
	Rimessa in quota di chiusini stradali in ghisa non telescopici fino a cm 50x50.	n	66,00	
	Rimessa in quota di chiusini stradali in ghisa non telescopici fino a cm 150x150.	n	200,00	
	Fornitura e posa in opera di fognoli, comprendente la fornitura dei tubi in cemento camionabili, la sigillatura dei giunti con malta di cemento nonché l'anello coprigiunto in calcestruzzo. Per tubi di diametro fino a 40 cm (incluso).	m	39,40	
	Fornitura e posa in opera di fognoli, comprendente la fornitura dei tubi in cemento camionabili, la sigillatura dei giunti con malta di cemento nonché l'anello coprigiunto in calcestruzzo. Per tubi di diametro compreso tra 40 cm e 100 cm (incluso).	m	98,30	
	Ripristino provvisorio di carreggiate e marciapiedi con conglomerato bituminoso tipo "BINDER" fino a spessori di 15 cm	m^2	26,70	
	Realizzazione di strato d'usura (tappetino) fino a spessori di 5 cm mediante lo stendimento, fornitura e rullatura di conglomerato bituminoso compatibile con quello sottostante	m^2	17,00	
	Ripristino di carreggiate e marciapiedi con conglomerato bituminoso tipo "TAPPETONE" Per spessori fino a 15 cm	m^2	16,00	
	Ripristino oppure sola posa in opera di pavimentazione per esterni costituita da masselli in cemento autobloccante, di formato commerciale; nel prezzo è compresa la fornitura e la stesura del letto di sabbia.	m^2	27,50	
	Ripristino oppure sola posa in opera di pavimentazione in lastre, di qualsiasi larghezza e lunghezza a correre, di qualsiasi spessore poggiante eventualmente su sottofondo in cls (compensato a parte) compreso la malta di allettamento e la sigillatura con bolacca cementizia delle fessure	m^2	30,80	
	Ripristino oppure sola posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido o acciottolato compreso il letto di sabbia soffice esclusa la sigillatura delle fessure Per area fino a 10m2	m^2	71,50	

Ripristino oppure sola posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido o acciottolato compreso il letto di sabbia di 12 cm soffice esclusa la sigillatura delle fessure Per area tra 10 e 25 m2	m ²	57,20
Ripristino oppure sola posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido o acciottolato compreso il letto di sabbia di 12 cm soffice esclusa la sigillatura delle fessure per area tra 25 e 100m2	m ²	44,00
Ripristino oppure sola posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido o acciottolato compreso il letto di sabbia di 12 cm soffice esclusa la sigillatura delle fessure Per area oltre i 100m2	m ²	39,60
Sigillatura delle pavimentazioni in cubetti di porfido a mezzo di boiaccia di cemento data fino al rifiuto, compresa apertura e pulizia delle fessure.	m ²	5,60
Ripristino di cordoli, con i materiali di recupero provenienti dalle precedenti lavorazioni di scavo, aventi base di dimensioni qualsiasi per marciapiede, per elementi rettilinei, curvi o a smusso, compreso il ripristino della fondazione in calcestruzzo a resistenza garantita Rck 25. Misurazione per l'effettivo sviluppo.	m	29,70
Fornitura e posa di sottofondo per pavimentazioni stradali costituito da getto in calcestruzzo Rck 25, spessore sino a 50 cm tirato a riga nel rispetto delle pendenze e compresa armatura con rete elettrosaldata (maglia 10x10 cm e diametro 6 mm).	m ²	26,00
Formazione di fondazione in calcestruzzo per sostegni di qualsiasi tipo	m ³	200,00
Fornitura e posa di ferro lavorato e di carpenteria in ferro zincato a caldo aventi le caratteristiche descritte nel disciplinare tecnico.	kg	3,50
Costruzione in opera di basamento in cls per armadi fino alle dimensioni di metri 1,00x0,50x0,90	m ³	400,00
Fornitura e posa in opera di pozzetto comunque costruito, fino alle dimensioni interne 0,5x0,5 m , compreso: Fornitura e posa in opera di pozzetto comunque costruito, con dimensioni interne superiori a 0,5x0,5 m fino a 1,2x1,2 m	n	90,00
Fornitura e posa di anello in cls di dimensione fino a 1,2x1,2 m	n	145,00
Fornitura e posa di chiusino completo di telaio in ghisa sferoidale secondo il riferimento del disciplinare tecnico.	n	32,50
Fornitura e posa in opera di cameretta stradale prefabbricata dimensioni interne sino a 2x2 m con altezza da soletta inferiore a soletta superiore sino a 2 m esclusa altezza torrino, conforme alle specifiche predisposte dalla DL	kg	3,00
Fornitura e posa in opera di cameretta stradale prefabbricata dimensioni interne oltre 2x2 m con altezza da soletta inferiore a soletta superiore oltre 2 m esclusa altezza torrino, conforme alle specifiche predisposte dalla DL	n	3600,00
Fornitura e posa in opera di cameretta stradale prefabbricata dimensioni interne oltre 2x2 m con altezza da soletta inferiore a soletta superiore oltre 2 m esclusa altezza torrino, conforme alle specifiche predisposte dalla DL	n	5000,00
Formazione di manufatto in conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti i materiali necessari e di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, comprese l'eventuale onere di pompe o altri mezzi speciali. Fornito e posto in opera secondo la documentazione di progetto e le specifiche tecniche fornite dalla DL per strutture quali camerette realizzate in opera, solette portanti, etc. con Rck pari a 300 Kg/cmq.	m ³	580,00
Realizzazione di sfiati da camerette o pozzetti realizzate secondo le indicazioni progettuali fornite dalla DL, comprensive di tutte le attività e di tutte le forniture necessarie per fornire l'opera compiuta.	n	580,00
Fornitura, trasporto sul cantiere e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete DE da 63 fino a 125 mm (liscio internamente, corrugato esternamente) tipo N (normale) conforme alla Norma CEI di prodotto, con marchio IMQ, per sistemi cavidottistici interrati, completo di accessori e pezzi speciali per la messa in opera quali giunti, fettuccia di traino, etc, rinfiancato in sabbia secondo le modalità di capitolato.	m	8,10
Fornitura, trasporto sul cantiere e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete DE da 160 fino a 200 mm (liscio internamente, corrugato esternamente) tipo N (normale) conforme alla Norma CEI di prodotto, con marchio IMQ, per sistemi cavidottistici interrati, completo di accessori e pezzi speciali per la messa in opera quali giunti, fettuccia di traino, etc, rinfiancato in sabbia secondo le modalità di capitolato.	m	10,40
Fornitura, trasporto sul cantiere e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete DE da 63 fino a 125 mm (liscio internamente, corrugato esternamente) tipo N (normale) conforme alla Norma CEI di prodotto, con marchio IMQ, per sistemi cavidottistici interrati, completo di accessori e pezzi speciali per la messa in opera quali giunti, fettuccia di traino, etc, rinfiancato in cls secondo le modalità previste in capitolato.	m	23,30
Fornitura, trasporto sul cantiere e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete DE da 160 fino a 200 mm (liscio internamente, corrugato esternamente) tipo N (normale) conforme alla Norma CEI di prodotto, con marchio IMQ, per sistemi cavidottistici interrati, completo di accessori e pezzi speciali per la messa in opera quali giunti, fettuccia di traino, etc, rinfiancato in cls secondo le modalità previste in capitolato.	m	24,50
Fornitura, trasporto sul cantiere e posa in opera di tubo in PVC pesante UNI DN sino a 200 mm conforme alla norme di prodotto, completo di accessori e pezzi speciali per la messa in opera, rinfiancato in sabbia secondo le modalità previste in capitolato.	m	11,60
Fornitura, trasporto sul cantiere e posa in opera di tubo in PVC pesante UNI DN sino a 200 mm conforme alla norme di prodotto, completo di accessori e pezzi speciali per la messa in opera, rinfiancato in cls secondo le modalità previste in capitolato.	m	25,70
Fornitura e posa in opera di canaletta in vetroresina o tubo tipo SAREL completa di raccordi e sistemi di fissaggio	m	12,20
Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato o passerelle in lamiera zincata o vetroresina con coperchio per attraversare ponti, canali, scoline, ecc., massellato o posto esternamente	m	40,50
Posa in opera di tubo in acciaio zincato o passerelle in lamiera zincata o vetroresina con coperchio per attraversare ponti, canali, scoline, ecc., massellato o posto esternamente	m	22,40
Fornitura e Posa in opera di risalita in tubo di rame D. 22 completo di accessori, scatole e tubo spiralato.	m	45,00
Posa in opera di risalita in tubo di rame D22.	n	31,20
Solo posa in opera di tubo di protezione di qualsiasi natura per diametri fino a 20 cm, rinfiancato in sabbia secondo le modalità di capitolato.	m	7,60
Sola posa in opera di tubo di protezione di qualsiasi natura per diametri fino a 20 cm, rinfiancato in cls secondo le modalità previste in capitolato.	m	21,70
Compenso per la posa di ogni tubo di protezione nello stesso scavo in aggiunta al primo	m	11,80
Fornitura, trasporto sul cantiere e posa in opera di tubo in PVC normale UNI DN sino a 200 mm conforme alla norme di prodotto, completo di accessori e pezzi speciali per la messa in opera, rinfiancato in cls secondo le modalità previste in capitolato.	m	25,00
Compenso per la fornitura, trasporto sul cantiere e posa in opera di tubo di protezione in PVC pesante UNI DN sino a 200 mm conforme alla norme di prodotto, completo di accessori e pezzi speciali per la messa in opera, rinfiancato in cls secondo le modalità previste in capitolato, in aggiunta al primo tubo già posato nello stesso scavo.	m	18,80
Compenso per la fornitura, trasporto sul cantiere e posa in opera di tubo in PVC normale UNI DN sino a 200 mm conforme alla norme di prodotto, completo di accessori e pezzi speciali per la messa in opera, rinfiancato in cls secondo le modalità previste in capitolato, in aggiunta al primo tubo già posato nello stesso scavo	m	18,25
Compenso per la fornitura, trasporto sul cantiere e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete DE da 160 fino a 200 mm (liscio internamente, corrugato esternamente) tipo N (normale) conforme alla Norma CEI di prodotto, con marchio IMQ, per sistemi cavidottistici interrati, completo di accessori e pezzi speciali per la messa in opera quali giunti, fettuccia di traino, etc, rinfiancato in cls secondo le modalità previste in capitolato, in aggiunta al primo tubo già posato nello stesso scavo	m	17,82
Compenso per la fornitura e posa in opera di tubo di qualsiasi tipo e di sezione fino a 200mm	m	7,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 10/A/12	n	339,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 10/C/18 DS 3000/9 UE	n	407,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 10/E/24	n	509,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 10/G/31	n	678,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 10/G/31PTR.ENEL 228010	n	700,00

Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 12/B/14 DS 300/7 UE	n	420,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 12/C/18 DS 3000/11 UE	n	473,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 12/D/20 DS 3000/15 UE	n	519,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 12/E/24 DS 3000/21 UE	n	624,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 12/G/31 DS 3000/33 UE	n	825,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 14/D/20 DS 3000/16 UE	n	645,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 14/E/24 DS 3000/22 UE	n	784,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 14/G/31	n	1018,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 16/D/20	n	796,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO CAC 16/F/27	n	1127,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO OTTAG. LINEA IP 9/C/15 CON MENSOLA	n	330,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO OTTAG. LINEA IP 9/D/15 CON MENSOLA	n	330,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO OTTAGONALE ZN.LINEA MT/BT 10/C/15	n	470,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO OTTAGONALE ZN.LINEA MT/BT 10/D/15	n	500,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO OTTAGONALE ZN.LINEA MT/BT 10/E/15	n	600,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO OTTAG. LINEA IP 9/B/14 CON MENSOLA	n	314,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO OTTAGONALE ZN.LINEA MT/BT 10/G/24	n	1014,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO OTTAGONALE ZN.LINEA MT/BT 12/C/15	n	562,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO OTTAGONALE ZN.LINEA MT/BT 12/D/15	n	630,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO OTTAGONALE ZN.LINEA MT/BT 12/H/24	n	1690,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO POLIGON. IN ACCIAIO 2TR 16/H/24	n	3370,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO POLIGON. ZN.TRONCHI INNEST.14/G/24	n	2010,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO POLIGON. ZN.TRONCHI INNEST.14/H/24	n	2870,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO POLIGON. ZN.TRONCHI INNEST.14/J/28	n	4790,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO POLIGON. ZN.TRONCHI INNEST.16/E/17	n	1680,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO POLIGON. ZN.TRONCHI INNEST.16/J/28	n	4920,00
Fornitura e posa in opera semplicemente infisso o su fondazione esistente di PALO POLIGON. ZN.TRONCHI INNEST.18/F/17	n	2220,00
Posa in opera o sostituzione, su sostegno esistente, di sezionatore o IMS a palo, isolato in aria o SF6, anche motorizzato, con comando rinvio o a fioretto, compreso montaggio del telaio e i collegamenti alla linea e dell'eventuale TV. E' compreso anche il recupero del vecchio armamento e isolamento.	n	253,70
Fornitura e posa in opera o sostituzione, su sostegno esistente, di sezionatore tripolare a palo di tipo verticale o orizzontale con comando rinvio o a fioretto, compreso montaggio del telaio e i collegamenti alla linea. E' compreso anche il recupero del vecchio armamento e isolamento.	n	832,60
Realizzazione di armamento di qualsiasi tipo per linea MT in conduttori nudi di qualsiasi sezione sia di ammarro che di sospensione su qualsiasi tipo di palo.	n	60,00
Realizzazione di armamento di qualsiasi tipo sia di ammarro che di sospensione per linee MT in cavo aereo su qualsiasi tipo di palo.	n	15,00
Fornitura e posa in opera di armamento di sospensione o ammarro semplice per linea MT in conduttori nudi di qualsiasi sezione su qualsiasi tipo di palo.	n	290,00
Fornitura e posa in opera di armamento di ammarro doppio per linea MT in conduttori nudi di qualsiasi sezione su qualsiasi tipo di palo.	n	460,00
Fornitura e posa in opera di armamento di sospensione o ammarro semplice per linea MT in cavo aereo di qualsiasi sezione su qualsiasi tipo di palo.	n	84,00
Fornitura e posa in opera di armamento di ammarro doppio per linea MT in cavo aereo di qualsiasi sezione su qualsiasi tipo di palo.	n	98,00
Compenso integrativo alla realizzazione di nuovo armamento (sia solo posa che fornitura e posa) nel caso di sostituzione o cambio armamento (anche per passaggio da armamenti per conduttore nudo a cavo aereo)	n	140,00
Realizzazione di controlo per pali di qualsiasi tipo compreso opere edili e forniture di tutto quanto necessario alla perfetta realizzazione. La voce si applica anche per la riombatura dei sostegni, a copertura di tutte le attività e forniture necessarie.	n	135,00
Sostituzione di isolatore MT con altro di qualsiasi tipo.	n	40,00
Sostituzione e fornitura di isolatore MT con altro di qualsiasi tipo.	n	55,00
Posa in opera o sostituzione, su sostegno esistente, di terna di scaricatori MT di qualsiasi tipo con fornitura in opera di relativo impianto di messa a terra completo, compreso installazione delle mensole.	n	130,00
Fornitura e posa in opera o sostituzione, su sostegno esistente, di terna di scaricatori MT di qualsiasi tipo con fornitura in opera di relativo impianto di messa a terra completo, compreso installazione delle mensole.	n	255,00
Fornitura e Posa in opera di linea MT (terna di conduttori) in cavo aereo di sezione fino a 50 mmq	m	13,20
Fornitura e Posa in opera di linea MT (terna di conduttori) in cavo aereo di sezione da 50 mmq fino a 150 mmq	m	19,40
Posa in opera di linea MT (terna di conduttori) in cavo aereo di qualsiasi sezione.	m	5,11
Posa in opera di linea MT (terna di conduttori) in cavo interrato di qualsiasi tipo e sezione, compresi realizzazione di risalite su muratura o sostegno compresa la fornitura e posa in opera degli accessori necessari.	m	7,50
Fornitura e posa in opera di linea MT (terna di conduttori) in cavo interrato in Alluminio fino alla sezione di 185 mmq, compresi realizzazione di risalite su muratura o sostegno compresa la fornitura e posa in opera degli accessori necessari.	m	25,10
Fornitura e posa in opera di cavo MT interrato in Rame fino alle sezione di 95 mmq, compresi realizzazione di risalite su muratura o sostegno compresa la fornitura e posa in opera degli accessori necessari.	m	13,10
Posa in opera di linea MT (terna di conduttori) in conduttore nudo di qualsiasi sezione.	m	3,50
Fornitura e posa in opera di linea MT (terna di conduttori) in conduttore nudo di qualsiasi sezione.	m	11,50
Posa in opera di linea BT o IP in cavo aereo di qualsiasi tipo e sezione comprensiva dei collegamenti e degli accessori per la posa (morse, tenditori, selle, morsetti, etc). La voce si utilizza anche per le linee BT aeree nude di qualsiasi tipo e sezione.	m	10,90

Fornitura e posa in opera di linea BT o IP in cavo aereo di sezione fino a 3x70 mmq comprensiva dei collegamenti e degli accessori per la posa (morse, tenditori, selle, morsetti, etc). La voce si utilizza anche per le linee BT aeree nude di qualsiasi tipo e sezione.	m	12,70
Posa in opera di linea BT o IP in cavo interrato di qualsiasi tipo, dalla sezione di 10 mmq (esclusa) fino alla sezione di 50 mm ² (incluso)	m	2,20
Posa in opera di linea BT o IP in cavo interrato di qualsiasi tipo, oltre alla sezione di 50 mm ² (esclusa)	m	3,70
Posa in opera di linea BT in cavo interrato di qualsiasi tipo, fino alla sezione di 10 mm ² (compresa)	m	1,40
Fornitura e posa in opera di linea BT o IP in cavo interrato di qualsiasi tipo, fino alla sezione di 10 mm ² (compresa)	m	3,10
Fornitura e posa in opera di linea BT o IP in cavo interrato di qualsiasi tipo, dalla sezione di 10 mmq fino alla sezione di 25 mmq	m	8,50
Fornitura e posa in opera di linea BT in cavo interrato di qualsiasi tipo, dalla sezione di 25 mmq fino alla sezione di 50 mm ² (compresa)	m	14,40
Fornitura e posa in opera di linea BT in cavo interrato in rame di sezione 150 mmq	m	30,10
Fornitura e posa in opera di linea BT in cavo interrato in alluminio di sezione 150 mmq	m	12,70
Esecuzione giunto, aereo o interrato, su cavo MT di qualsiasi tipo e sezione.	n	147,00
Fornitura ed esecuzione di giunto, aereo o interrato, su cavo MT per sezioni da 35 a 240 mmq (esclusi giunti di transizione carta-gomma).	n	185,00
Fornitura ed esecuzione di giunto, aereo o interrato, su cavo MT di sezioni da 35 a 240 mmq (solo per giunti di transizione carta-gomma).	n	199,00
Esecuzione giunzioni fino a tetrapolare su cavo BT esistente di qualsiasi tipo e sezione compresi le giunzioni e gli accessori necessari.	n	66,00
Esecuzione terminale su cavo MT di qualsiasi tipo e sezione, su palo o in cabina, compresi collegamenti e connessioni.	n	107,00
Esecuzione terminale su cavo MT compresa fornitura di terminali tipo a spina per collegamento trasformatore o per collegamento a quadri MT in SF6 per cavi di sezione fino a 25 mmq, compresi collegamenti e connessioni, indipendentemente dall'ubicazione.	n	151,00
Esecuzione terminale su cavo MT compresa fornitura di terminali per interno di qualsiasi sezione per cavi di sezione fino a 185 mmq, compresi collegamenti e connessioni, indipendentemente dall'ubicazione.	n	122,00
Esecuzione terminale su cavo MT compresa fornitura di terminali per esterno di qualsiasi sezione per cavi di sezione fino a 185 mmq o terminali per cavi elicoidali di sezione fino a 150 mmq, compresi collegamenti e connessioni, indipendentemente dall'ubicazione.	n	130,00
Esecuzione terminale su cavo MT compresa fornitura di terminali del tipo a pipa per quadri in SF6, per cavi di sezione oltre i 25 mmq fino a 185mmq, compresi collegamenti e connessioni, indipendentemente dall'ubicazione.	n	204,00
Esecuzione terminale su cavo MT compresa fornitura di terminali del tipo dritti per quadri in SF6 per cavi di sezione oltre i 25 mmq e fino a 185mmq, compresi collegamenti e connessioni, indipendentemente dall'ubicazione.	n	174,00
Posa o sostituzione di sistema di telecontrollo composto da: unità periferica, rilevatore di guasto, toroidi, quadretto BT di alimentazione per servizi ausiliari, sistema comunicazione GSM, compresi i collegamenti tra le apparecchiature sopra elencate ed il collegamento al quadro BT di potenza per l'alimentazione del sistema.	n	321,30
Costruzione di Posto di Trasformazione su Palo (PTP) completo.	n	543,00
Realizzazione con forniture di Posto di Trasformazione su Palo (PTP).	n	1050,00
Posa o sostituzione in cabina esistente di quadro protetto di qualsiasi tipo (linea, trasformatore, risalita, consegna utente, etc) in aria o SF6 modulare, compresi scollegamenti, recuperi, collegamenti e connessioni.	n	234,70
Costruzione parte elettrica di cabina MT/BT, con qualsiasi tipo di quadri MT protetti, fino alla configurazione entra + esci + trasformazione + consegna utente e fino a 4 uscite (2 quadri) per la parte BT.	n	2170,00
Posa in opera o sostituzione di quadro BT di qualsiasi tipo	n	443,60
Posa o sostituzione di interruttore BT di qualsiasi tipo su quadro BT esistente, compresi collegamenti e scollegamenti.	n	37,00
Posa o recupero di trasformatore MT/BT qualsiasi potenza compresi tutti i collegamenti e scollegamenti e la eventuali posa delle protezioni per i contatti diretti. La voce compensa anche la posa di trasformatore su PTP. Per ogni posa o recupero.	n	202,00
Installazione porta o sostituzione finestrino di aereazione in cabina MT/BT, comprese opere murarie.	n	157,00
Operazioni di pulizie ordinarie all'interno della cabina secondaria, dovunque situata, secondo le prescrizioni del Discipinare Tecnico, per ogni cabina sottoposta a pulizia.	n	232,00
Posa in opera o sostituzione di complesso TA e TV (anche singolarmente), compresi i collegamenti con il gruppo di misura e la fornitura della cassetteria necessaria.	n	175,00
Installazione di cabina minibox compreso: il trasporto, la fornitura in opera di strutture rigide per il livellamento, i raccordi alle linee BT e MT esistenti ed il collegamento all'impianto di terra. Il compenso è riconosciuto anche per il trasporto e posa di cabine tipo box, compresa la fornitura in opera di strutture rigide per il livellamento. Il compenso si applica inoltre per l'installazione di cabina mobile MT/BT compreso: trasporto, sistemazione del terreno, la fornitura in opera di strutture rigide per livellamento e la sopraelevazione della cabina rispetto al piano di appoggio, posa cavi di qualsiasi tipo per tutti i collegamenti MT e BT alle linee esistenti e all'impianto di terra e apposizione di cartellonistica e segnalazioni regolamentari.	n	535,00
Recupero di cabina mobile MT/BT compreso: trasporto, sistemazione del terreno, recupero delle strutture rigide di livellamento e sopraelevazione, dei cavi altrezzo, la sconnessione dei collegamenti MT e BT alle linee esistenti e all'impianto di terra. Il compenso è riconosciuto anche per il recupero di cabina box e minibox compreso: il trasporto, la sistemazione del terreno, recupero delle strutture rigide di livellamento, la sconnessione dei collegamenti MT e BT alle linee esistenti e all'impianto di terra.	n	386,00
Posa in opera di cassetta di derivazione in vetroresina da installare in prossimità di sbracci o sospensioni.	n	61,50
Messa in opera o sostituzione di scatola di derivazione da esterno completa di morsetti. La voce comprende il collegamento (e l'eventuale scollegamento) dei conduttori e la fornitura delle minuterie necessarie (viti, tasselli, capicorda, fascette, etc).	n	36,00
Fornitura e installazione (o sostituzione) di scatola di derivazione da esterno completa di morsetti. La voce comprende anche il collegamento (e l'eventuale scollegamento) dei conduttori e la fornitura delle minuterie necessarie (viti, tasselli, capicorda, fascette, etc).	n	84,00
Messa in opera di cassetta di sezionamento stradale o a muro, con morsetti di qualsiasi sezione, di armadio stradale, di palina o cassonetto portacontatori stradale (in questo caso la voce compensa anche la fornitura).	n	171,00
Fornitura e messa in opera di cassetta di sezionamento stradale o a muro, con morsetti di qualsiasi sezione, di armadietto stradale o similare.	n	355,00
Esecuzione di collegamenti elettrici in cassetta esistente sia stradale che a muro compreso realizzazione di messa a terra del neutro (per distanze sino a 20 m)	n	80,00
Esecuzione di collegamenti elettrici in cassetta esistente sia stradale che a muro con fornitura della morsettiaria compreso realizzazione di messa a terra del neutro (per distanze sino a 20 m)	n	160,00
Posa in opera e fornitura di dispersore tondo, in acciaio ramato, completo di accessori per la messa in opera e connessione, di spezzone di corda in Cu nuda da 35 mm ² per collegamento.	n	38,00
Posa in opera e fornitura di dispersore a T, in acciaio zincato, completo di accessori per la messa in opera e connessione, e di spezzone di corda in Cu nuda da 35 mm ² per collegamento.	n	30,00
Fornitura e posa di corda di rame non isolata fino a 50 mm ² , compreso accessori di posa e connessione	m	2,80
Costruzione, rifacimento o ampliamento di impianto di terra per interno di cabina MT/BT con la fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario compresi i collegamenti e connessioni a tutte le apparecchiature e organi di manovra.	m	15,00

Costruzione, rifacimento o ampliamento impianto di terra esterno per la messa a terra di cabina MT/BT, compresi gli scavi, i reinterri, e tutte le forniture necessarie (corde, cavi, puntazze, morsetti, tubo, collari, etc) anche nel caso di impianto realizzato con dispersori di profondità.	m	21,00
Ricostruzione o ampliamento degli impianti di terra di funzionamento o sicurezza da effettuarsi su linee MT o BT, comprensive di tutte le forniture necessarie, per qualsiasi tipo di sostegno o apparecchiatura.	n	243,00
Installazione o sostituzione di gruppo di misura di qualsiasi tipo su basetta già installata. La voce comprende l'esecuzione dei collegamenti elettrici, la fornitura delle minuterie e l'eventuale programmazione del misuratore attraverso appositi dispositivi.	n	12,00
Installazione di basetta singola porta contatori di qualsiasi tipo sia a muro che in armadio.	n	25,00
Installazione e fornitura di basetta singola porta contatori di qualsiasi tipo sia a muro che in armadio.	n	29,00
Installazione di basetta modulare porta contatori di qualsiasi tipo sia a muro che in armadio.	n	28,00
Installazione e fornitura di basetta modulare porta contatori di qualsiasi tipo sia a muro che in armadio.	n	46,00
Compenso aggiuntivo per l'installazione e il collegamento di basetta modulare ulteriori alla prima	n	10,00
Compenso aggiuntivo per l'installazione, la fornitura e il collegamento di basetta modulare e relativi accessori per le centralizzazioni, ulteriori alla prima	n	35,00
Demolizione e recupero PTP completo, escluso recupero trasformatore.	n	145,00
Demolizione totale e recupero parte elettrica cabina di trasformazione MT/BT, escluso recupero trasformatore.	n	873,00
Recupero di terna MT in conduttori nudi di qualsiasi tipo, compreso il recupero degli accessori.	m	1,50
Recupero di linea BT aerea nuda fino a 5 conduttori, compreso il recupero degli accessori.	m	0,95
Recupero di terna MT in cavo di qualsiasi tipo e sezione, aereo o interrato, compreso recupero degli accessori.	m	1,90
Recupero linea BT in cavo di qualsiasi tipo, sezione e formazione, aereo o interrato, compreso recupero degli accessori. La voce compensa anche la demolizione della sola presa (senza ricostruzione).	m	1,40
Recupero o abbattimento di palo (o palina), di qualsiasi tipo e altezza semplicemente infisso o su un blocco di fondazione, con relativo armamento, esclusa demolizione fondazione;	n	97,00
Smantellamento traliccio destinato a rottame, esclusa demolizione della fondazione.	ton	235,00
Recupero di mensole a muro per linee BT di qualsiasi tipologia. La voce comprende il taglio, il recupero delle zanche, il ripristino della muratura o intonaco e della tinteggiatura.	n	150,00
Recupero di linee BT/MT di qualsiasi tipo e sezione aereo o interrato impregnato in olio compreso gli oneri e procedure di trasporto stoccaggio e smaltimento	m	3,50
Nolo autocarro fino a q.li 110 con operatore.	h	52,00
Nolo autocarro tra 111 e 160 q.li con operatore.	h	56,00
Nolo escavatore fino a 80 CV con operatore.	h	54,00
Nolo escavatore tra 80 e 110 CV con operatore.	h	60,00
Nolo autogrù con operatore	h	70,00
Nolo autocarro oltre 160 q.li con operatore.	h	65,00
Nolo autocestello con operatore.	h	70,00
Nolo, trasporto, posa e rimozione di segnaletica stradale da impiegarsi su espresso ordine della Direzione Lavori, in zone esterne ai cantieri delle opere eseguite direttamente da Enia relative al presente appalto. Prezzo da applicarsi per giorno o frazione di giorno.	di	46,00
Installazione e successivo recupero di gruppo elettrogeno con potenza di targa fino a 160 kVA compreso: trasporti, linee necessarie al collegamento con la rete BT, fornitura e posa delle protezioni meccaniche antinfortunistiche, l'assistenza tecnica e tutti i collegamenti e connessioni e quant'altro necessario alla regolarità del funzionamento, l'apposizione di segnalazioni regolamentari.	n	398,00
Installazione e successivo recupero di gruppo elettrogeno con potenza di targa oltre 160 kVA compreso: trasporti, linee necessarie al collegamento con la rete BT, fornitura e posa delle protezioni meccaniche antinfortunistiche, l'assistenza tecnica e tutti i collegamenti e connessioni e quant'altro necessario alla regolarità del funzionamento, l'apposizione di segnalazioni regolamentari.	n	583,70
Compenso per nolo, assistenza tecnica e rimborso consumi per utilizzo di gruppo elettrogeno.	KVAh	0,24
Nolo di pompa per betoniera. Remunerazione per volumi di cls posti in opera	m^3	10,00
Compenso forfetario per rimborso danni inevitabili arrecati a Terzi nel corso di costruzione, sostituzione o recupero di elettrodotti aerei su pali, da riconoscere, fatta salva la limitazione indicata nella premessa alla presente sezione, per l'intero sviluppo delle linee interessate, in terreni incolti, boschivi, seminativi,	km	201,30
Compenso forfetario per rimborso danni inevitabili arrecati a Terzi per messa in opera, sostituzione, recupero o intervento su palificazione di qualsiasi tipo (palo o traliccio), da riconoscere, fatta salva la limitazione indicata nella premessa alla presente sezione, per il numero di sostegni coinvolti, in terreni incolti, boschivi, seminativi, seminativi arboreali, orti, uliveti, vigneti e frutteti.	n	20,10
Rilievi e realizzazione planimetrie "As-Built" per interventi tipo a e b (compreso rilievo diagramma toc)	m	1,90
Rilievo e realizzazione planimetrie "As-Built" per interventi tipo c	cad	50,00
Compenso forfetario. Questa voce verrà applicata in sostituzione del corrispettivo a misura di ogni lavoro consegnato il cui importo a consuntivo sia inferiore a 200€.		200,00